



AMPLIAÇÕES PLANEJADAS

Data de atualização:

13/08/2020

Revisão:

0

Item	Nome do Projeto	Objetivo do Projeto	Descrição do Projeto	Local da Ampliação	Aumento de Capacidade Gerado	Processo de Construção Iniciado?	Previsão de Conclusão da Construção	Previsão de Início de Operação
1	Interconexão Cabiunas	Construção de uma interconexão bidirecional entre as malhas da NTS e da TAG para viabilizar o transporte de gás entre essas duas transportadoras.	Interligação aérea entre os gasodutos GASDUC III e GASCAV nas instalações do APCAB em Cabiúnas. O projeto prevê: sistema de medição ultrassônica; controle de pressão/vazão; válvulas de segurança em ambas as extremidades; cromatografia C6+ online; e esperas para uma futura estação de compressão.	Gasoduto Gasduc III	+ 20 mill. m ³ /d bidirecional	Não	19/10/2021	01/01/2022
2	PR Guapimirim	Construção de um Ponto de Recebimento em Guapimirim (RJ) para viabilizar a interligação com o futuro gasoduto Itaboraí-Guapimirim para recepção de gás da Bacia de Campos (chegada da Rota 3 e uma UPGN)	Ponto de recebimento composto de válvulas de entrada, módulo de medição ultrassônica unidirecional e módulo de controle de vazão, interligados ao gasoduto GASDUC III (NTS).	Gasoduto Gasduc III	+ 18,2 mill. m ³ /d Entrada	Sim	06/11/2020	25/02/2021